

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI“

PATVIRTINTA
BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“
direktoriaus 2017 m. vasario 20 d
įsakymu Nr. BP-17/08

NAUJŲ MEDINIŲ TAKŲ IR LAIPTŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO MAŽOS VERTĖS KAINŲ APKLAUSOS BŪDU KONKURSO SĄLYGOS IR VERTINIMO KRITERIJAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ (toliau - Perkančioji organizacija) numato atlikti naujų medinių takų ir laiptų įrengimo darbus Melnragės - Girulių poilsio zonoje.

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. BP- 1 (toliau – taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) bei kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais aktais bei konkurso sąlygomis.

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujama racionalumo principu.

1.5. Pirkimas vykdomas BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ internetinio puslapio elektroninėmis priemonėmis. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ir kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis.

1.6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

1.7. Pirkimo procedūrų klausimais – Živilė Mažrimaitė, tel. nr.: 846 402728, 865237906.

1.8. Statybos darbų terminas nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 12 d.

2. NAUJŲ MEDINIŲ TAKŲ, IR LAIPTŲ ĮRENGIMAS:

2.1. Prieš pradėdant vykdyti darbus rekreacinėje zonoje, kur lankosi daug žmonių, darbų metu turi būti pastatyti perspėjamieji užrašai arba tvarkoma teritorija turi būti aptverta perspėjamąją juosta.

2.2. Darbų vieta esamą reljefą derinama su Perkančiąja organizacija.

2.3. Teritorijos paruošimas prieš pradėdant laiptų įrengimą:

2.3.1. įrenginėjimų laiptų vieta paruošiama, išlyginant reljefą rankiniu būdu arba lengvąja technika;

2.3.2. nelygus šlaitų reljefas išlyginamas tolygiai, šlaito statumas viršyti 60°. Jeigu šlaitas turi ryškius statumo pokyčius – tose vietose įrengiamos aikštelės arba terasos ant polių.

2.3.3. trasoje pašalinamos kliūtys, trukdančius laiptų įrengimui. Laiptai įrengiami šalia senųjų arba jų vietoje, atsižvelgiant į reljefo pokyčius. Senieji laiptai nuardomi, liekanos išvežamos.

2.4. Medinių laiptų įrengimo technologija:

2.4.1. laiptai įrengiami iš spygliuočių (pušis, eglė, maumedis) medienos lentų, tašų ar rastų;

2.4.2. medienos drėgnumas natūralus;

2.4.3 visos medinės dalys privalo būti impregnuotos naudojant antiseptikus. Turėklai ir lentų viršus turi būti obliuotas;

2.4.4. obliuotų lentų storis-5,0 cm., o plotis 10,0 cm;

2.4.5. lentos prie tašų tvirtinamos rifliuotomis vinimis, turėklai medvaržčiais;

2.4.6. mediniai laiptai montuojami ant medinių 10x12 cm storio tašų ar nužievintų rastų (Q 12 cm ir daugiau);

2.4.7. poliai (Q 32 cm ir daugiau), ant kurių laikosi laiptų konstrukcija, turi būti įkasti 1 m. gylyje;

2.4.8. atstumas tarp polių – 1,0 m;

2.4.9. pirma ir paskutinė laiptų polių pora sutvirtinama tokio pat storio rąstais ar tašais, sujungiant metaliniais medžio konstrukcijos sujungimais;

2.4.10. atstumas nuo smėlio paviršiaus iki laiptų konstrukcijos išilginių rąstų apačios turi būti 0,2 – 0,3 m;

2.4.11. laiptų plotis turi būti 1,5 m;

2.4.12. laiptų pakopos plotis, priklausomai nuo kopos šlaito atstumo 0,25 – 0,30 m;

2.4.13. laiptų pakopos aukštis, priklausomai nuo kopos šlaito statumo, 0,20 – 0,25 m;

2.4.14. lentos nuo kraštutinių tašų turi būti išsikišusios 0,10 – 0,15 m;

2.4.15. tarp lentų turi būti paliekami tarpai 1,0 – 1,5 cm;

2.4.16. laiptų kraštai turi būti vientisai lygūs;

2.4.17. iš medinių obliuotų 6x6 cm storio tašų palei abi laiptų puses įrengiami 0,9 m. aukščio turėklai, kurie tarpiai sujungiami su laiptų konstrukcija cinkuotais statybiniais varžtais;

2.4.18. dešinėje laiptų pusėje (žiūrint iš apačios) iš lentų įrengiamas 15 cm. pločio takelis dviračiams stumti, prie takelio krašto įrengiamas 5 cm. aukščio bortelis;

2.4.19. laiptų pakopos viršutinės dalies kraštai turi būti su nuolaja (nusklembti);

2.4.20. prie pirmos ir paskutinės laiptų pakopos įrengiama 1,54x1,5 m. aikštelė;

2.5. Medinės konstrukcijos iki nurodytos vietos privežamos ratinėmis transporto priemonėmis. Į sunkiai privažiuojamas vietas, stačius šlaitus – prinešamos rankomis.

2.6. Priduodant pagamintus laiptus matuojamas pakopų plotas, m².

2.7. Baigus darbus provėžos išlyginamos, panaudoti privažiavimai užklojami žabais, nepanaudotos atliekos surenkamos ir išvežamos.

2.8. Atliekant darbus saugomoje teritorijoje privaloma griežtai laikytis aplinkosauginių reikalavimų.

3. NAUJŲ MEDINIŲ TAKŲ IR LAIPTŲ PAGAMINIMAS IR PAKLOJIMAS

3.1. Teritorijos paruošimas prieš pradėdant takų įrengimą;

3.1.1. vieta paruošiama išlyginant reljefą rankiniu būdu arba lengvąja technika;

3.1.2. teritorija išlyginama, kad neliktų gilesnių nei 0,1 m. gylio duobių, išgraužų ar kauburių;

3.1.3. trasoje pašalinamos kliūtys, trukdančios tako įrengimui. Takas įrengiamas buvusio tako vietoje arba šalia, atsižvelgiant į reljefo pokyčius. Senasis takas nuardomas, liekanos išvežamos.

3.2. Medinių takų iš skydų įrengimo technologija:

